



LEGENDA:

- 1 - rijweg, betonstraatsteen keiformaat A'dam rood, keperverband. 2360 m2
- 2 - parkeren, betonstraatsteen keiformaat A'dam rood, elleboogverband. FG-steen, keiformaat, wit, als aanduiding parkeervakken, conform fase 1. 635 m2
- 3 - trottoir, grijze tegel 30x30x5 cm, halfsteensverband. 1850 m2
- 4 - trottoir overrijdbaar, grijze tegel 30x15x8 cm, elleboogverband extra gefundeerd. 110 m2
- 5 - trottoirband 130/150x250, uitgewassen Amsterdam nr. 1. 600 m.
- 6 - parkeerband 15x20x100cm / schuine band, glad grijs. 80 m.
- 7 - opsluitband 10x20x100cm, glad grijs. 1100 m.
- 8 - boomrandband, 10x20 cm, glad grijs. 88 m (11 stuks)
- 9 - inritband 28/ 30 grijs beton, conform fase 1. 70 m.
- 10 - bloembak band 40x50 cm, standaard licht grijs. 300 m.
- 11 - verkeersplateau
- 12 - keermuur, L-elementen beton, standaard lichtgrijs. Aflopend met behulp van mal. n.t.d.. 25 - 30 m
- 14 - beschoeiing, conform fase 2. 330 m.
- 15 - molgoot 40cm breed, betonstraatsteen, keiformaat, grijs. 250 m.

- 16 - talud bekleding onder doorgang doortrekken. Gelijk aan tegel die er nu al is. (grindtegel?) 40 m2.
- 17 - Trap. Beton prefab elementen. Trapleuning in de midden, RVS. n.t.d.
- 18 - halfverharding, dolomiet, kleur geel, conform fase 1&2. 230 m2
- 19 - Straatkolk 300x450 mm, type conform fase 1&2, technische check posities kolken noodzakelijk. 7 stuks.
- 20 - Trottoirkolk 300x450 mm, type conform fase 1&2 technische check posities kolken noodzakelijk. 10 stuks.
- 21 - verlichting, Barts op zwarte mast 4M hoog, conform fase 1&2. 34 stuks.
- 22 - afvalbakken in groenzone. 5 stuks totaal. Type: Amsterdam 100 L. Conform fase 1. 3 stuks
- 23 - Zitmeubilair. Puccini bank enkel. 5 stuks.
- 24 - Ondergrondse afvalcontainers. Locaties nog nader af te stemmen conform advies Schoon&Heel. +/- 5 stuks
- 25 - Grofvuil plaatsen. Locaties nog nader af te stemmen conform advies Schoon&Heel. +/- 1 locatie
- 26 - Speelondergrond Ecoscape plus, kleur: ES Harvest beige met RAL 8024 en 1001

- 27 - Schommel n.t.d.
- 28 - Boomstammen n.t.d.
- 29 - Boomstammen - staand. n.t.d.
- 30 - Stapstenen / keien n.t.d.
- 31 - lage haag, Fagus sylvatica, 60cm hoog plantmaat 40-60, driehoeksverband. Afstand tussen de rijen 30 cm, start 10 cm vanuit binnenkant trottoir band. Minimaal 3 rijen. 220 m2.
- 32 - gazon / grastalud oever. 1800 m2.
- 33 - berm/ bloemrijk bijmengsel. Type N1 - Cruydt Hoeck. (Conform fase 1). 4000 m2.
- 34 - taludbegroeiing. Eco-matten. Leverancier Nautilus. (vb is Bijlmerweide) Type n.t.b i.o.m. beheer. 430 m2.
- 35 - vaste planten conform systeem Griffioen. 200 m2.
- 36 - trottoir richting bushalte Kelbergen n.t.d.

- Ca - Corylus avellana, heester, aanplant maat 200-250. 15 stuks.
- Al - Amelanchier lamarckii, heester, aanplant maat 200-250. 25 stuks.
- Ms - Malus 'Golden Hornet', solitaire boom, aanplant maat 16-18. 6 stuks.
- PA - Prunus 'Accolade', solitaire boom, aanplant maat 16-18. 6 stuks.
- Qp - Quercus palustris, solitaire boom, aanplant maat 20-25. 5 stuks.
- Ul - Ulmus 'Dodoens', solitaire boom, aanplant maat 20-25. 11 stuks.
- Ls - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', solitaire boom, aanplant maat 20-25. 23 stuks.

Notitie:
- verhardingen en details conform Puccini
- alle bomen dienen geplant te worden in minimaal 9 m3 bomengrond